



Camara Municipal de Sarapuí
Praça 13 de março, 25 – Centro.
CEP 18225-000 – SARAPUÍ-SP - Fone. 15 3276-1177

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

BASE DE PREÇO CDHU/CPOS N° 182 e SINAPI Abril/2021

BDI 23,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 12.031,95
1.1	CDHU 02.08.020	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	2,50	R\$ 143,60	R\$ 359,00
1.2	CDHU 04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro, para reaproveitamento	m ²	283,11	R\$ 15,82	R\$ 4.478,80
1.3	CDHU 04.03.020	Retirada de telhamento em barro para reaproveitamento	m ²	283,11	R\$ 12,87	R\$ 3.643,63
1.4	CDHU B.01.000.010115	Eletricista	h	40,00	R\$ 9,55	R\$ 382,00
1.5	CDHU B.01.000.010116	Ajudante eletricista	h	40,00	R\$ 6,55	R\$ 262,00
1.6	CDHU B.01.000.010118	Encanador	h	24,00	R\$ 9,76	R\$ 234,24
1.7	CDHU B.01.000.010119	Ajudante de encanador	h	24,00	R\$ 6,55	R\$ 157,20
1.8	CDHU 39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200,00	R\$ 3,65	R\$ 730,00
1.9	CDHU 39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	100,00	R\$ 11,63	R\$ 1.163,00
1.10	CDHU 46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	24,00	R\$ 25,92	R\$ 622,08
2	PLATIBANDA					R\$ 8.470,28
2.1	CDHU 14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m ³	2,34	R\$ 1.551,55	R\$ 3.630,63
2.2	CDHU 14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	40,67	R\$ 63,71	R\$ 2.591,09
2.3	CDHU 17.02.020	Chapisco	m ²	90,83	R\$ 5,55	R\$ 504,10
2.4	CDHU 17.02.120	Emboço massa única	m ²	90,83	R\$ 17,03	R\$ 1.546,82
2.5	CDHU A.11.000.021091	Locação de andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	3,00	R\$ 65,88	R\$ 197,64
3	RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS					R\$ 19.254,82
3.1	CDHU 16.33.022	Rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	47,73	R\$ 86,58	R\$ 4.132,46
3.2	CDHU 16.33.062	Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	37,90	R\$ 188,14	R\$ 7.130,51
3.3	CDHU 16.33.052	Condutores em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	18,00	R\$ 117,97	R\$ 2.123,46
3.4	CDHU 16.33.020	Pingadeira em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	67,78	R\$ 86,58	R\$ 5.868,39
4	COBERTURA					R\$ 81.798,39
4.1	CDHU 16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m ²	283,11	R\$ 99,05	R\$ 28.042,05
4.2	CDHU 16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	18,95	R\$ 84,08	R\$ 1.593,32
4.3	CDHU 15.03.030	Fornecimento e Montagem de Estrutura metálica em uma água, incl. Fundo anti-oxidante	Kg	3.114,21	R\$ 16,75	R\$ 52.163,02



Camara Municipal de Sarapuí
Praça 13 de março, 25 – Centro.
CEP 18225-000 – SARAPUÍ-SP - Fone. 15 3276-1177

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

BASE DE PREÇO CDHU/CPOS N° 182 e SINAPI Abril/2021

BDI 23,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 9.810,54	
5.1	SINAPI	99251	Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	6,00	R\$ 251,32	R\$ 1.507,92
5.2	SINAPI	89512	Tubo PVC rígido, Águas Pluviais, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	36,00	R\$ 58,98	R\$ 2.123,28
5.3	SINAPI	89580	Tubo PVC rígido, Águas Pluviais, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	24,00	R\$ 97,02	R\$ 2.328,48
5.4	SINAPI	89512	Tubo PVC rígido, Esgoto, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	44,00	R\$ 58,98	R\$ 2.595,12
5.5	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m3	3,00	R\$ 335,00	R\$ 1.005,00
5.6	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	4,80	R\$ 40,23	R\$ 193,10
5.7	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	3,84	R\$ 15,01	R\$ 57,64
VALOR TOTAL S/ BDI						R\$ 131.365,98	
BDI						23,38%	
VALOR TOTAL						R\$ 162.079,35	

Antonio Mendes de Queiroz Junior
Engenheiro Civil
CREA 5061478844